

ANTEMASURATOARE

Lucrari de reparatie instalatie termica subterana - Calea Calarasilor 59

1. Lucrari de demolare si dezafectare;

-spargerea betonului cu mijloace mecanice

-sapatura manuala

-desfacerea dalelor din beton ale canalului termic:

-tronson 1 = 32 ml

-tronson 2 = 28 ml

-tronson 3 = 50 ml

2. Lucrari de inlocuire/reparare canal termic si conducte de termoficare:

Tronson 1: centrala termica – camin vane/ramificatie

-demontare si montare conducta DN 140 = 64 ml

-demontare si montare conducta DN 80 = 64 ml

-demontare si montare conducta DN 25 = 64 ml

-demontare si montare vana DN 100 = 2 buc

Tronson 2: camin vane – pavilion CSM

-demontare si montare conducta DN 114 = 54 ml

-demontare si montare conducta DN 80 = 96 ml

-demontare si montare conducta DN 25 = 96 ml

-demontare si montare vana DN 80 = 2 buc

Tronson 3: camin vane – pavilion Psihiatrie 3

-demontare si montare conducta DN 114 = 150 ml

-demontare si montare conducta DN 80 = 50 ml

-demontare si montare vana DN 100 = 2 buc

-demontare si montare vana DN 50 = 2 buc

3. Lucrari de readucere a terenului la starea initiala

-reparatii canal termic

-montare dale peste canalul termic inclusiv inlocuirea dalelor deteriorate

-umplutura de pamant

-compactarea pamantului

-turnare beton armat

Intocmit

Ing. Valeriu Rimniceanu

